

**COMUNE**

Cod. Fisc. 82001050895

DI**FRANCOFONTE**

Provincia di Siracusa

96015

UFFICIO TECNICO – V° SETTORE**Manutenzione****RISERVATO ALLA SEGRETERIA**Nr. R.G.DD. **327**Data **14/08/2015****N° 24 del 31.07.2015**di registrazione dello schema di determinazione nel registro in possesso dell'Ufficio Tecnico Comunale. **CIG: ZC7159DCF1****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL V° SETTORE**

OGGETTO Impegno di spesa per intervento manutentivo di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso varie vie. Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 8 del dlgs 163/2006.

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE MANUTENZIONE

PREMESSO che è necessario garantire il servizio di manutenzione della rete viaria comunale.

CONSIDERATO l'amministrazione ha intenzione di eliminare tutti i pregiudizi alla normale circolazione veicolare nelle strade del territorio urbano.

VISTO la relazione dell'Ufficio Tecnico relativa ai "Intervento manutentivo di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso varie vie", che fa parte integrante del presente atto;

RICONOSCIUTA l'urgenza e l'indifferibilità di realizzare gli interventi di manutenzione periziati;

VISTO IL dlgs 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. 12/2011 ;

VISTO l'art. 176, Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 48/91 che recepisce la Legge 142/90;

VISTO l'art. 183 del D. legs. 267/2000;

VISTA il provvedimento con il quale viene incaricato lo scrivente quale responsabile del V settore manutenzione;


RITENUTO dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto dell'allegata relazione tecnica redatta dall'UTC relativa ai "Intervento manutentivo di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso varie vie", per la somma di €. **1.696,78** compresa IVA 22%;
2. Di procedere all'intervento affidandolo, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del dlgs 163/2006 alla ditta Occhipinti Salvatore di Francofonte, per un importo complessivo di €. **1.696,78**, comprensivi di IVA al 22%, così distinti:

Importo lavori	€.	1.390,80
IIVA 22 %	€.	<u>305,98</u>
Totale	€.	1.696,78
3. Di impegnare la somma di €. 1.696,78 all'intervento n° 1080102 cap. 8020 del bilancio di previsione 2015, e dare atto che la spesa di che trattasi trattandosi in interventi urgenti non è frazionabile;
4. Di dare atto che la presente determinazione;
 - a. è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b. va pubblicata all'Albo Pretorio;
 - c. va inserita nel fascicolo delle determine , tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
 - d. va trasmessa all'Ufficio di Segreteria per la trasmissione al Sindaco, all'Assessore al Ramo, al Segretario ed al Presidente del Consiglio;
5. Di comunicare, ad avvenuto ricevimento del provvedimento, alla ditta Occhipinti Salvatore di Francofonte, l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente alla ordinazione della prestazione del servizio;
6. Di provvedere alla liquidazione dei lavori previa presentazione di regolare fattura vistata dall'UTC.


IL RESPONSABILE V SETTORE
Manutenzione
(Giovanni Sebastiano Salamone)


UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione del Responsabile del Servizio, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, 5° comma della Legge 142/90 e così come sostituito dall'art. 6 comma 11 della Legge n.127/97 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno di spesa per €. 1.696,78 all'intervento n° 1080102 cap. 8020 del bilancio di previsione 2015.

APPONE

al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

14P.277

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(~~dot. Salvatore Sarpa~~) G. PPE CASELLA

14-08-2015

UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno.....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al giorno.....

Addì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

**COMUNE**

Cod. Fisc. 82001050895

DI

Provincia di Siracusa

FRANCOFONTE

96015

UFFICIO TECNICO – V SETTORE MANUTENZIONE

Oggetto: Intervento manutentivo di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso varie vie.
- Relazione tecnica.

Al Responsabile del Settore
SEDE

Premesso che a seguito di segnalazioni da parte di cittadini sono state evidenziate presso l'UTC numerose buche nella sede stradale Comunale.

Preso atto che la strada che porta alla Cappello Votiva della Madonna della Neve sita in c.da Passaneto risulta altresì con numerose buche che potrebbero cagionare pericolo in occasione del pellegrinaggio del 03.08.2015


Al fine di eliminare l'inconveniente il sottoscritto ha predisposto la riparazione delle buche mediante la fornitura e posa in opera a mano (in quanto non possibile con mezzo meccanico) di mc. 5 di conglomerato bituminoso per strato di usura.

PREVENTIVO DI SPESA

Per quanto sopra, è stato redatto apposito computo metrico estimativo (allegato alla presente) con il quale viene quantificata la spesa complessiva e necessaria al fine di realizzare l'opera predetta ammontante a:

Importo lavori	€ 1.390,80
IVA 22 %	€ 305,98
Totale	€ 1.696,78

I prezzi e le voci di cui l'allegato computo metrico sono stati dedotti dal vigente prezzario Regionale

 Il Tecnico

Computo Metrico Estimativo

Intervento manutentivo di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso varie vie

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	N.P. 6.1.5.2	Computo Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni m3 solo fornitura		5,00	1,00	1,00	5,000		
					Sommano	m3	5,000	€ 180,00	€ 900,00
2	II.30	Nolo di camion per trasprto materiale, Modello OM 65 o similare, compreso operatore ed ogni onere							
A riportare € 900,00									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 900,00									
3	I.A	Operaio Comune	6,000		Sommano	ore	6,000		
						6,000	€ 25,00	€ 150,00	
		Parti uguali:2*8	16,000	7		16,000			
		Computo			Sommano	ore	16,000	€ 21,30	€ 340,80
		Totale € 1 390,80					Totale	€ 1 390,80	